



#### Технические требования

- Светопрозрачные конструкции, устанавливаемые силами Эргохаус, не входят в состав прочности возводимой постройки, не являются несущими элементами.
- Не допускается изменение геометрии монтажных проемов (например, сезонная усадка, прогиб вследствие дополнительной нагрузки при установке светопрозрачной конструкции, температурных климатических воздействий, механических факторов).
- Обеспечить несущую способность монтажных проемов 250 кг на м/пог.
- Допуск на расхождение монтажных проемов и углублений монтажных проемов +10мм.
- Стеклопакеты показаны условно, см. описание конструкции.

#### Этапы работ

- Сформировать монтажные проемы и закладные элементы из бетона согласно настоящему чертежу.
- Выполнить установку светопрозрачных конструкций согласно настоящему чертежу (силами Эргохаус).
- Отметить уровень чистового пола (0.00 по чертежу) была выдана Эргохаус.
- После монтажа систем, выполнить чистовую отделку откосов в помещении и с улицы с учетом указанных максимальных толщин отделки, а также привести чистовые полы к установленным системам.
- Протяжка всех кабелей, все подключения к электрической системе, системе Умного Дома, прочим системам, пусконаладочные работы выполняются силами Заказчика.

#### Описание конструкций

- Система Панорамная конструкция VIZIO I-альфа, Fix-Slide-Fix.
- Цвет профиля рамы конструкции и ручек.
- Формула стеклопакета: 6мм 8 МР зак - 20 Аг 90% - 6 зак - 20 Аг 90% - 6 зак (low-E (стеклопакет двухкамерный, стекло закаленное, заполнение газ аргон, мультифункциональное покрытие)).

Содержание настоящего чертежа мне зачитано вслух и разъяснено. Чертеж мне полностью понятен. Продукция, которая будет изготовлена по настоящему чертежу, полностью соответствует моим ожиданиям. Подписывая настоящий чертеж согласно характеристике продукции, которая будет изготовлена по договору № 9670 от 25.03.24, в том числе наименование, количество, размеры, ассортимент, комплектность, внешний вид, конфигурацию, конструктивные, технические, качественные и прочие ее характеристики продукции, указанные в чертеже. Прошу обеспечить изготовление продукции в соответствии с настоящим чертежом.

Согласовано: \_\_\_\_\_  
заказчик/предст. заказчика / \_\_\_\_\_  
подпись / \_\_\_\_\_  
дата

9670					
Бутиковский					
Изм.	Кол-во	Лист	Изм.	Лист	Дата
Рисов.	Шереметов	1	Рисов.	Шереметов	1
Пробир.	Чернышев	1	Пробир.	Чернышев	1
Рис.пр.	Вильямов	1	Рис.пр.	Вильямов	1
Чертеж согласования					
Светопрозрачные системы.					
www.ergohaus.ru					

\* - размер для справок

Размер от абсолютной дановой отметки до нашей +1000 составляет 100мм